Sint-Andrieskerk







De Sint-Andrieskerk bevindt zich in het Sint-Andrieskwartier, de Antwerpse mode- en antiekbuurt. De kerk behoort met haar laatgotische bouwstijl en laatbarokke toren en interieur tot de monumentale kerken van Antwerpen, met een erg grote erfgoedwaarde. Het gebouw was aan restauratie toe. De Vlaamse overheid kende een erfgoedpremie van 2.361.800 euro toe zodat de werken, onder leiding van Steenmeijer architecten, in november 2022 van start konden gaan.

Waarom dit project?

De kerk heeft niet alleen een religieuze functie, maar is ook kunst- en cultuurhistorisch erfgoed. Door dit waardevol erfgoed te bewaren, te restaureren en te onderhouden, kunnen toekomstige generaties er ook van genieten.

Wat gebeurt er?

- De gevels krijgen een lichte reiniging, het slecht metselwerk wordt plaatselijk uitgekapt en vervangen en al het voegwerk nagekeken en waar nodig vervangen.
- Al de glasramen krijgen voorzetbeglazing als bescherming tegen weer en wind. De glas-in-loodramen worden gereinigd, gerestaureerd en teruggeplaatst.
- Het volledig vernieuwen van de leien dakbedekking en goten van het gebouw is volop aan de gang.
- Het koper van de koepel wordt vervangen, het torenkruis gerestaureerd en de bol onder het torenkruis en de windhaan gerestaureerd en opnieuw verguld.
- De ramen van de sacristie worden ter plaatse gerestaureerd of vervangen naar bestaand model.
- Het glas-in-loodraam boven het inkomportaal is verwijderd. Een nieuw glas-in-loodraam is voorzien in een volgende fase. De aannemer plaatst er nu alvast nieuwe voorzetbeglazing.
- De oude lantaarn boven het inkomportaal wordt gerestaureerd.

Rol AG Vespa	Bouwheer
Ontwerper	Steenmeijer architecten
Aannemer	Renotec
Subsidies	Onroerend Erfgoed Vlaanderen
Thema	Stedelijk patrimonium

Publiek gebouw

Projectkost
Waaistraat
2000 Antwerpen

Status
Gerealiseerd
Tags
restauratie
erfgoed